



Условные обозначения см. 20-14-AP13-1

1. Утепление стен тамбура, стен лестницы выполнить минераловатным утеплителем. Общая толщина - 50 мм.
2. В санузлах выполнить гидроизоляцию пола. Экспликация полов см. 20-14-AP1.1
3. Перегородку толщиной 90 мм выполнить после устройства воздуховодов (см. раздел ОБ)
4. В коридорах, кухнях выполнить облицовку стояков водоснабжения и канализации (труба раструбная канализационная ПП-Г 110x2,7 ГОСТ 32414-2013) ГКЛВ-А-УК-3000x1200x12.5 ГОСТ 6266-97 по металлическому каркасу. Предусмотреть ревизионный люк размером не менее 30x40 см.

Заказчик: ООО "Новый мир плюс" 20-14-AP13					
Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, детским дошкольным учреждением. Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, детским дошкольным учреждением по адресу: г. Владимир, ул. Ставровская, д. 7					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Огнев		<i>[Signature]</i>	
Вед. арх.		Родионенкова		<i>[Signature]</i>	
18-ти этажная Секция 4				Стадия	Лист
План 11-18 этажа Фрагменты крепления ограждения (узлы 10, 11)				Р	9
				ООО "Центр проектирования и инженерных изысканий"	